



Профнастил металлический оцинкованный "МеталлПрофиль"

Цены действительны с 27 марта 2015 года

	Размеры	Ед. изм.	Толщина (мм)	Металл оцинков.	Применение
Профнастил С8-1150-А, В 	полная ширина - 1200 мм рабочая ширина - 1150 мм h профиля 8мм	кв. м	0,4	203р.	стены, потолки, перегородки
			ОН	228р.	
			0,5	252р.	
			0,55	280р.	
			0,65	310р.	
Профнастил МП18-1100-А, В 	полная ширина - 1150 мм рабочая ширина - 1100мм, h профиля - 18мм	кв. м.	0,4	212р.	стены, скатные кровли
			ОН	237р.	
			0,5	262р.	
			0,55	282р.	
			0,65	320р.	
Профнастил МП20-1100-А, В, R 	полная ширина - 1150 мм рабочая ширина - 1100мм, h профиля - 18мм	кв. м.	0,4	212р.	стены, потолки, перегородки, заборы (А,В), скатные кровли (вар R)
			ОН	237р.	
			0,5	262р.	
			0,55	282р.	
			0,65	320р.	
Профнастил С21-1000-А, В 	полная ширина - 1051 мм рабочая ширина - 1000мм, h профиля - 21мм	кв. м.	0,4	234р.	стены, потолки, перегородки, заборы, скатные кровли
			ОН	264р.	
			0,5	289р.	
			0,55	307р.	
			0,65	356р.	
Профнастил НС35-1000-А, В 	полная ширина - 1060 мм рабочая ширина - 1000мм, h профиля - 35мм	кв. м.	ОН	261р.	заборы, скатные кровли, несущие конструкции.
			0,5	288р.	
			0,7	377р.	
			0,8	343р.	
			0,9	468р.	
Профнастил МП35-1035-А, В 	полная ширина - 1076 мм рабочая ширина - 1035мм, h профиля - 35мм	кв. м.	ОН	256р.	стены, заборы, скатные кровли
			0,5	282р.	
			0,7	370р.	
			0,8	414р.	
			0,9	462р.	
Профнастил С44-1000-А, В 	полная ширина - 1047 мм рабочая ширина - 1000мм, h профиля - 44мм	кв. м.	ОН	263р.	стены, заборы, скатные кровли
			0,5	289р.	
			0,7	380р.	
			0,8	425р.	
Профнастил Н-60x845-А, В 	полная ширина - 902 мм рабочая ширина - 845мм, h профиля - 60мм	кв. м.	0,55	356р.	скатные кровли, несущие конструкции.
			0,70	440р.	
			0,8	493р.	
			0,9	549р.	
			1,0	954р.	
Профнастил Н-75x750-А, В 	полная ширина - 800 мм рабочая ширина - 750мм, h профиля - 75мм	кв. м.	0,70	495р.	несущие конструкции скатных и плоских кровель, потолков, несним. Опалубка
			0,8	553р.	
			0,9	616р.	
			1	668р.	
Профнастил Н-114x750-А, В 	полная ширина - 807мм рабочая ширина - 750мм, h профиля - 114мм	кв. м.	0,8	613р.	несущие конструкции скатных и плоских кровель, потолков, несним. Опалубка
			0,9	690р.	
			1	746р.	

заказы меньше 50 кв.м "под размер" не изготавливаются!